

**28 天混凝土材料抗壓試驗結果：**

1<sup>st</sup> story and 2<sup>nd</sup> story 的梁、柱、板的部份

三個混凝土圓柱試體 $f_c$ 分別為 23.8MPa、22.5MPa、23.7MPa

頂版及基礎部份：

三個混凝土圓柱試體 $f_c$ 分別為 21.6MPa、21.7MPa、21.5MPa

**鋼筋拉伸試驗結果：**

D10		D19	
$f_y$ (MPa)	$f_u$ (MPa)	$f_y$ (MPa)	$f_u$ (MPa)
348	479	456	642
348	466	452	639
353	478	455	644